CCTP — Station sol de télémesure

Article 1 — Objet

Le présent cahier des clauses techniques particulières définit les exigences applicables à la fourniture d'une station sol de télémesure.

Article 2 — Exigences

Identifiant	Exigence	Vérification
EX-SOL-001	Le titulaire doit fournir une antenne de 3,7 m de diamètre.	Inspection
EX-SOL-002	La station doit recevoir en bande S avec un débit de 2 Mbit/s.	Essai

EX-SOL-003 — Le système doit être disponible 99,5 % du temps, le cas échéant.

Article 3 — Délais

La livraison intervient sous 15 jours après la notification, et au plus tard le 30 juin 2027.